ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNEK A i B

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA i OŚWIETLENIOWA BUD. B

BUD. B

BUD. C (poza zakresem zamówienia)

MAGAZYN BIBLIOTEKI

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA 1:5

istniejący ceglany słup odciążkowy grub. 12 cm.
plastykowy kołek rozporowy o wymiarach 12×60 mm.
wkręty ab drewna 8×120 mm co 90 cm
płyta pilśniowa z wełny mineralnej grub. 6 cm.
siatka z drutu stalowego.
podkładka z blachy stalowej grub. 2 mm - 150×150 mm.
podkładka pod łeb wkrętu.

WĘZEŁ CIEPLNY
2 funkcyjny C.O C.W
1 funkcyjny C.T

POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE POD PROJEKTOWANIE MASZYNOWNI SYSTEMU WENTYLACJI WG. WCIEŚNIEJSZEGO OPRACOWANIA SAL KONCERTOWYCH

ZAŁ. NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- RZUT PIWNIC

PRZEJŚCIE DO BUDYNKU „F"

HYDROFOROWNIA WYDZIELENIE PPOŻ

BUDYNEK A

UWAGA: ● W POMIESZCZENIACH OD 0.22 ÷ 0.35 (SALE ĆWICZEŃ) ORAZ 0.3 ÷ 0.12 WYKONAĆ POD SUFITEM OTWORY WENTYLACYJNE 10×15 CM NA KORYTARZ, OD STRONY KORYTARZA WENTYLOWAĆ FIZYCZNIE IZOLACYJNE WG. KYS. 176 ; PRZEPŁYW 215 KANAŁ WYKONAĆ PONAD MIDROSTAMI DRZWICZOWYMI.

● W POMIESZCZENIACH O-4; O-5; O-6; O-9, O-10 O-28; O-27; O-33; O-34 WYKONAĆ WYTRĄCANIE SUFITU (ŚCIELENIA) WEŁNĄ MINERALNĄ 10CM (PRZY STROPIE DRZEWNYM) NA CÓWKI ROZPOR. + KAPTUREK PO OBWODZIE ŚCIELENIA. PONIŻEJ STROP PODWIESZONY. ROZWIĄNIE WEŁNY - SZCZELNIE WYŁĄCZYĆ

● UWAGA - DOKONAĆ PRZEGLĄDU OCIEPLENIA, WSZYSTKIE USTERKI USUWAĆ W POMIESZCZENIACH OD 0.3 DO 0.19 ; OD 0.14 DO 0.19, OD 0.22 DO 0.35 - OCIEPLONE.

AKADEMIA MUZYCZNA WE WROCŁAWIU. pl. 1 Maja 12		/SEKCJA A i B/
projektował	: dr inż.arch. Stanisław Lose	umowa nr 1
współpraca	: mgr inż.arch. Zenon Marciniak	część: arch.
	: mgr inż.arch. Anna Ruminska	faza : PT
konstrukcja	: dr inż. Jan Rzadkowski	1.16.92
sprawdzający	: dr inż.arch. Leszek Konarzewski	Data:
SKALA 1:100	PIWNICE	Rys. 1

AB